

## Armazém Logístico Logplace

Povoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira (Portugal)

Projecto e execução de fundações indirectas



### El proyecto

Fundações indirectas para armazém logístico.

### El reto

Execução de fundações indirectas, num centro logístico em funcionamento, num lote adjacente a edifício, em região conhecida pelos solos moles próximo do rio Tejo.

## La solución

Fundação utilizando estacas de betão pré-fabricadas, cuja foi solução desenvolvida pela Keller foi baseada no plano de carga disponibilizado pelo Cliente. Solução sem escavação e custos remoção de solos escavados, rapidez de execução , com rapidez na execução dos descabeçamentos, por utilização de um equipamento específico, demonstrando ser uma opção económica com maior controlo de qualidade.

### Mediciones

•Estacas cravadas pré-fabricadas:

-K300 STD: 517 un / 6,825 ml; K270 ESP: 114 un / 1.710 ml;

-K300 ESP: 10 un / 150 ml; K350 ESP: 62 un / 930 ml;

-K400 ESP: 34 un / 510 ml

## Datos del proyecto

### Propiedad

Parque Logístico Logplace

### Unidad/es de negocio de Keller

SWE (South West Europe)

### Contratista/s principal/es

Magna General Contractors

### Soluciones

Cimentaciones profundas

### Mercados

Industrial

### Técnicas

Pilotes prefabricados hincados

### Correo electrónico

[info.es@keller.com](mailto:info.es@keller.com)

### Número de teléfono

+34 912 989 600