Contención para Línea Eléctrica del Nuevo Hospital

Toledo, España

Mediciones

• 650 ml de Pilotes de diámetro 650 y 400 ml de Pilotes de diámetro 850 mm con longitudes entre 15 y 18 m.

El proyecto

Para resolver la implantación en un entorno de edificaciones comerciales de una linea eléctrica de 132 kV de alimentacion a la subestacion transformadora del nuevo Hospital de Toledo, fue necesaria la construccion de una estructura de contención atoportante mediante cortina de pilotes CFA.

El reto

Se trataba de une entorno condicionado por un espacio reducido, unido a la necesidad de mantener el paso de personas y vehículos para no limitar la actividad comercial. Para no afectar a dicha actividad el plazo de ejecución era muy ajustado.

La solución

Keller propuso y ejecutó la técnica de pilote CFA , siendo la más adecuada ante los condicionantes de ejecución; permitiendo limitar el espacio de ocupacion y consiguiendo altos rendimientos. Cumpliendo el planning solicitado por el cliente.

Datos del proyecto

Propiedad
Iberdrola

Unidad/es de negocio de Keller
SWE (South West Europe)

Contratista/s principal/es
Garoc, S.L.U.

Soluciones
Cimentaciones profundas

Mercados
Energía

Técnicas
Pilotes CFA

Correo electrónico
info.es@keller.com

Número de teléfono
+34 912 989 600